

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SWZ (3)

Dotyczy: zamówienia na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowica

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o informację, czy wiążący jest zapis opisu projektu, który mówi o tym, że minimalny spadek sieci kanalizacyjnej ma być 0,5% podczas gdy załączony profil pokazuje długie projektowane odcinki sieci o spadku 0,4%. Jeśli wymagany będzie minimalny spadek 0,5% prosimy o aktualizację profili oraz ilości robót ziemnych;

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wiążące są rzędne oraz spadki wskazane na profilach podłużnych sieci kanalizacyjnej stanowiących część dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym do kalkulacji oferty oraz realizacji robót należy przyjąć wartości wynikające z profili, w tym odcinki o spadku 0,4%. Zamawiający nie przewiduje aktualizacji profili ani korekty ilości robót ziemnych z tego tytułu z uwagi na formę rozliczenia.

Pytanie 2

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wskazanie średnicy przewodów na profilu, podany jest jedynie materiał przewodów;

Odpowiedź:

Średnica 200 mm.

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie, że inwestor posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Proszę o udostępnienie dokumentu.

Odpowiedź:

Tak, Inwestor posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę, dokument w załączniku.

Pytanie 4

Proszę o wyjaśnienie czy wykonawca powinien uwzględnić w wycenie dostawę agregatu prądotwórczego. Dokumentacja opisuje jedynie fundament pod agregat.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien dostarczyć agregat prądotwórczy. Dostawę agregatu uwzględnić w kosztorysie branży elektrycznej.

Pytanie 5

Proszę o wyjaśnienie czy obecnie w otworze studni S1 znajduje się docelowa pompa i czy wykonawca powinien uwzględnić dostawę pompy w wycenie.

Odpowiedź:

Otwór studzienny S1 jest nieuzbrojony. Wykonawca ma dostarczyć pompę o parametrach określonych w projekcie.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całości zakresu robót metodą przewiertu sterowanego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że technologie wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dobór technologii realizacji robót należy do Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań dokumentacji oraz obowiązujących przepisów i warunków technicznych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zastosowania technologii przewiertu sterowanego będzie wymagał przeprowadzenia monitoringu wykonanej sieci oraz potwierdzenia zachowania projektowanych spadków.

Pytanie 7

Prosimy również o potwierdzenie, że elementy opisane w dokumentacji projektowej jako „perspektywa” nie stanowią zakresu objętego niniejszym postępowaniem i nie należy ich ujmować w wycenie.

Odpowiedź:

Perspektywa nie jest przedmiotem zadania.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SWZ uwzględniając odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis dotyczący terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą na:

- 14.2. Termin składania ofert: 22.05.2026 r. godz. 10:00
- 14.3. Termin otwarcia ofert: 22.05.2026 r. godz. 11:00
- 15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20.06.2026 r.